

ファインシティ千里津雲台試験施工経過のご報告

試験施工日/範囲	2025 年 1 月 28 日/ドライエリア植栽擁壁面
施工仕様	高圧水洗(ケルヒャー)乾燥後 NFE2(屋外用)をローラーで 3 回塗り(80cc/m ² 相当)左半分のみ
試験直後 右半分は高圧水洗ですが左右ともにカビと汚れはほとんど除去できました。躯体中に染み込んだ分は微妙に残留しているようです	
2025/9/27 の状況 8 ヶ月経過して水洗だけの右の部分に徐々にクロカビの繁茂が観察されてきました。 光触媒塗装の左半分に変化はありません。	
所見 プライマーなしでコンクリートに直接光触媒 NFE2(屋外用)を塗布しても防カビ性能を含めたセルフクリーニング性能は発現できるようでした。まだ短期間ですので今後数年の経過観察をさせていただきたいと考えております。	